

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej na działce o nr ew 1212, obręb Troszyn, gmina Troszyn, ul. Kwiatowa w Troszynie.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D - 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Obmiar: 0,240 km	km	0,24
2		Roboty ziemne		
2.1	D - 02.01.01.	Wykonanie koryta gr. 20 cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Obmiar: 100,0 m x 1,0 m = 100 m ²	m ²	100
3		Podbudowy		
3.2	D - 03.02.01.	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego C _{50/30} , o ciągłym uziarnieniu 0 - 31,5, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm (miejsca wybrane).	m ²	100
4		Nawierzchnie		
4.1	D - 04.01.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni. Obmiar: 120,0 m x 4,1 m + 240,0 m x 4,0 m = 1452,0 m ²	m ²	1452
4.2	D - 04.02.01.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Obmiar: 120,0 m x 4,1 m = 492,0 m ²	m ²	492
4.3	D - 04.04.01.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Obmiar: 240,0 m x 4,0 m = 960,0 m ²	m ²	960
5		Zjazdy		
5.1	Kalkulacja własna.	Regulacja wysokościowa zjazdów. Obmiar: 18,5 m x 2,0 m = 37,0 m ²	m ²	37
6		Regulacja wysokościowa studni.		
6.1		Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej. Obmiar: 6 szt	szt.	6
7		Pobocza		
7.1	D - 02.01.01.	Profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie pod pobocze. Obmiar: 240,0 m x 2 x 1,0 m = 480,0 m ²	m ²	480
7.2	D - 03.01.01.	Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego C _{50/30} , o	m ²	480
9		Oznakowanie		
9.1	D - 09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt.	2
9.2	D - 09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - D - 40, D - 41	szt.	4