

PRZEDMIAR
Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej (działka ne ewid. 919)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej (działka ne ewid. 919)					
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0111-01	równinnym 80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
2 D.05.00.00. Droga asfaltowa					
2	KNNR 1	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siębiernymi o poj.	m ³		
d.2	0202-08	łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urob- ku na odl.do 1 km sam.samowy- ład. (90% mechanicznie) 272*0,34*0,9	m ³	83,23	
				RAZEM	83,23
3	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.2	0301-03	kat. IV) - 10% ręcznie 272*0,34*0,1	m ³	9,25	
				RAZEM	9,25
4	KNNR 1	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³		
d.2	0208-02	272*0,34	m ³	92,48	
				RAZEM	92,48
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie	m ²		
d.2	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 272	m ²	272,00	
				RAZEM	272,00
6	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31,5mm za- gęszczonego	m ²		
d.2	0113-03	mechanicznie o gr. 25 cm 272	m ²	272,00	
				RAZEM	272,00
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2	0202-01	dowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowane- go cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 248	m ²	248,00	
				RAZEM	248,00
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-02	AC 16 W 248	m ²	248,00	
				RAZEM	248,00
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	AC 11 S 240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
3 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe					
11	KNNR 1	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siębiernymi o poj.	m ³		
d.3	0202-08	łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urob- ku na odl.do 1 km sam.samowy- ład. (90% mechanicznie) 25,6*0,34*0,9	m ³	7,83	
				RAZEM	7,83
12	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.3	0301-03	kat. IV) - 10% ręcznie 25,6*0,34*0,1	m ³	0,87	
				RAZEM	0,87
13	KNNR 1	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³		
d.3	0208-02	25,6*0,34	m ³	8,70	
				RAZEM	8,70
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 25,6	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
15	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31,5mm za- gęszczonego	m ²		
d.3	0113-03	mechanicznie o gr. 25 cm 25,6	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
16	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.3	0202-01	dowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowane- go cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 24,4	m ²	24,40	

PRZEDMIAR
Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej (działka ne ewid. 919)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-02	AC 16 W			
		24,4	m ²	24,40	
				RAZEM	24,40
18	KNNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.3	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
19	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	AC 11 S			
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
4	D.06.00.00. Pobocza				
20	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie	m ²		
d.4	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni			
		60	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
21	KNNR 6	Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gr. po zagęszczeniu 15	m ²		
d.4	0202-05	cm z kruszywa rozścielanego mechanicz- nie			
		60	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00