

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapieczne
ADRES INWESTYCJI : Zapieczne, gmina Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : Ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Kamionowski
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi zewnętrznych - 2 szt			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0353-09	m2	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
2	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
d.1	1203-01	0,90*2,10*2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
2		Wymiana drzwi wewnętrznych - 1 szt			
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice regulowane 90 szer. 28 cm	m2		
d.2	1026-01	0,90*2,10	m2	1,890	
	analogia			RAZEM	1,890
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m2		
d.2	1022-01	kończone	m2	1,600	
		0,80*2,00		RAZEM	1,600
3		Wymiana parapetów wewnętrznych w pomieszczeniu kuchni i korytarza			
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników z PCV	m		
d.3	0353-11	<kuchnia> 1,55	m	1,550	
		<korytarz> 1,47	m	1,470	
				RAZEM	3,020
7	KNR-W 2-02	Parapety z konglomeratu gr. 2 cm i szerokości 30 cm	m		
d.3	2119-02	<kuchnia> 1,55	m	1,550	
		<korytarz> 1,47	m	1,470	
				RAZEM	3,020
4		Wymiana glazury w pomieszczeniu kuchni i korytarza			
8	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.4	0820-08	<kuchnia> (3,60+2,70+3,80*2)*1,70	m2	23,630	
		<korytarz> (1,75+2,13+1,83+3,60+3,60+2,00)*1,70	m2	25,347	
				RAZEM	48,977
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami glazury - na klej	m2		
d.4	0829-04	<kuchnia> (3,60+2,70+3,80*2)*1,70	m2	23,630	
		<korytarz> (1,75+2,13+1,83+3,60+3,60+2,00)*1,70	m2	25,347	
				RAZEM	48,977
5		Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach: sala, kuchnia, łazienka, korytarz			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.5	1216-01	<kuchnia> 3,60*3,80	m2	13,680	
		<korytarz> 5,65*3,65-1,85*2,07	m2	16,793	
		<łazienka> 1,95*1,75	m2	3,413	
		<sala> 14,75*9,72	m2	143,370	
				RAZEM	177,256
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m2		
d.5	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m2	177,256	
		<sufit> 177,256	m2	116,587	
		<ściany> 116,587		RAZEM	293,843
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.5	202 1134-01	<kuchnia> 3,60*3,80	m2	13,680	
		<korytarz> 5,65*3,65-1,85*2,07	m2	16,793	
		<łazienka> 1,95*1,75	m2	3,413	
		<sala> 14,75*9,72	m2	143,370	
				RAZEM	177,256
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.5	202 1134-02	<kuchnia> (3,60*2+3,80*2)*1,25	m2	18,500	
		<korytarz> (1,75+2,13+1,83+3,60+3,60+5,60)*1,25	m2	23,138	
		<łazienka> (1,95*2+1,75*2)*1,20	m2	8,880	
		<sala> (14,75*2+9,72*2)*1,35	m2	66,069	
				RAZEM	116,587
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m2		
d.5	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m2	177,256	
		<sufit> 177,256	m2	116,587	
		<ściany> 116,587		RAZEM	293,843

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Opaska wokół budynku			
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.6	0101-01	(5,26+10,40+20,50+10,60)*0,50	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
16	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0105-03	(5,26+10,40+20,50+10,60)*0,50	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
17	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0105-04	Krotność = 7 (5,26+10,40+20,50+10,60)*0,50	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.6	0407-02	5,26+10,40+20,50+10,60	m	46,760	
				RAZEM	46,760
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.6	0511-01	(5,26+10,40+20,50+10,60)*0,50	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
20	KNR-W 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³		
d.6	0409-02	(5,26+10,40+20,50+10,60)*0,50*0,20	m ³	4,676	
				RAZEM	4,676
7		Wywóz gruzu			
21	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku zdemontowanych skrzydeł drzwiowych	m ³		
d.7	0106-04	<drzwi zewnętrzne i wewnętrzne> 3,78*0,15*3	m ³	1,701	
		<glazura> 48,977*0,01	m ³	0,490	
				RAZEM	2,191
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.7	0108-09	<drzwi zewnętrzne i wewnętrzne> 3,78*0,15*3	m ³	1,701	
		<glazura> 48,977*0,01	m ³	0,490	
				RAZEM	2,191
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.7	0108-10	Krotność = 4 <drzwi zewnętrzne i wewnętrzne> 3,78*0,15*3	m ³	1,701	
		<glazura> 48,977*0,01	m ³	0,490	
				RAZEM	2,191