

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne
ADRES INWESTYCJI : Budne, gmina Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : Ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Kamionowski
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------|---|----------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | | Naprawa tynków | | | |
| 1 | KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m ² | | |
| d.1 | 1002-06 | <sala> (11,46*2+10,70*2)*0,50 <korytarz> (9,55+5,07)*0,50 | m ² m ² | 22,160 7,310 | |
| | | | | RAZEM | 29,470 |
| 2 | KNR 9-19 | Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych | doby | | |
| d.1 | 0101-02 | 1 | doby | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 9-19 | Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych | doby | | |
| d.1 | 0101-07 | 1 | doby | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 9-21 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku | m ² | | |
| d.1 | 0401-01 | <sala> (11,46*2+10,70*2)*0,50 <korytarz> (9,55+5,07)*0,50 | m ² m ² | 22,160 7,310 | |
| | | | | RAZEM | 29,470 |
| 5 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | <sala> (11,46*2+10,70*2)*0,50 <korytarz> (9,55+5,07)*0,50 | m ² m ² | 22,160 7,310 | |
| | | | | RAZEM | 29,470 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 2011-02 | <sala> (11,46*2+10,70*2)*0,50 <korytarz> (9,55+5,07)*0,50 | m ² m ² | 22,160 7,310 | |
| | | | | RAZEM | 29,470 |
| 2 | | Malowanie | | | |
| 7 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.2 | 1216-01 | 10,70*11,46+9,55*1,55+2,37*2,70 | m ² | 143,824 | |
| | | | | RAZEM | 143,824 |
| 8 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-01 | <sufit> 10,70*11,46+9,55*1,55+2,37*2,70 | m ² | 143,824 | |
| | | | | RAZEM | 143,824 |
| 9 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | <ściany> 11,46*5,96+10,70*4,34*2+11,46*2,85 | m ² | 193,839 | |
| | | | | RAZEM | 193,839 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.2 | 1510-03 | <sufit> 10,70*11,46+9,55*1,55+2,37*2,70 <ściany> 11,46*5,96+10,70*4,34*2+11,46*2,85 | m ² m ² | 143,824 193,839 | |
| | | | | RAZEM | 337,663 |
| 3 | | Wymiana skrzydeł drzwiowych | | | |
| 11 | KNR-W 4-01 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | | |
| d.3 | 0904-01 | analogia | | | |
| | | 8+1 | szt. | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.3 | 1022-01 | 0,90*2,00*8+0,80*2,00 | m ² | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 4 | | Wywóz gruzu | | | |
| 13 | KNR 4-01 | Usunięcie z parteru budynku zdemontowanych skrzydeł drzwiowych | m ³ | | |
| d.4 | 0106-04 | 16,00*0,08 | m ³ | 1,280 | |
| | | | | RAZEM | 1,280 |
| 14 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.4 | 0108-09 | 1,28 | m ³ | 1,280 | |
| | | | | RAZEM | 1,280 |
| 15 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.4 | 0108-10 | Krotność = 4 1,28 | m ³ | 1,280 | |
| | | | | RAZEM | 1,280 |